

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 40*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0104-02 z.sz. 2.2. 9902-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów I - grunty nawodnione 40*3.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
3	KNR 2-01 d.1 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 3.50*2.50*0.5*40.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
4	KNR-W 2-01 d.1 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 2.50*3.50*0.50*40.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
5	KNR-W 2-01 d.1 0228-03	Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 40*3.50*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 40*3.50*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
<b>2</b>	<b>45320000-6</b>	<b>Roboty izolacyjne</b>			
7	KNR 0-23 d.2 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie odsoniętej ściany 40*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
8	KNR 4-01 d.2 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 30 % całości 40*3.50*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
9	KNR 0-29 d.2 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 40*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
10	KNR 0-29 d.2 0641-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 40*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
11	KNR 2-02 d.2 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych styrodur 8 cm 40*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
12	KNR 2-02 d.2 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej 40*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
<b>3</b>	<b>45332300-6</b>	<b>Roboty instalacyjne kanalizacyjne</b>			
13	KNR 4-051 d.3 0401-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 10 cm 2.0*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 4-02 d.3 0206-02/03	Wymiana odcinka rury PCV o śr. 160 mm - w wykopie - interpolacja Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.0 1	msc. m msc.		
				1.000	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>	<b>45233222-1</b>	<b>Roboty budowlane w zakresie układania chodników</b>			
15	KNR 2-31 d.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 42	m m		
				42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
16	KNR 2-31 d.4 0502-05	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - płyty z demontażu 40*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
17	KNR 2-21 d.4 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 40*3.0/10000	ha ha		
				0.012	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.012</b>
18	KNR 2-21 d.4 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 3 40*3.0/10000	ha		
			ha	0.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.012</b>
19	KNR 2-21 d.4 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 40*3.0/10000	ha		
			ha	0.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.012</b>